

قرارداد آسفالت

قرارداد زیرفیما بین شرکت به نمایندگی که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس تلفن و از سوی دیگر آقای فرزند به شماره شناسنامه آدرس تلفن با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده یک- موضوع قرارداد

تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس (زیرسازی و آسفالت) پروژه بشرح ذیل:

۱-۱- تهیه مصالح :

الف- تهیه مصالح زیر اساس (مخلوط)

ب- تهیه مصالح اساس (بیس)

۱-۲- اجرای زیرسازی :

الف- بستر طبیعی شامل تسطیح، آپاشی و کوبیدن تا تراکم ۸۵ درصد

ب- اجرای لایه زیراساس شامل تسطیح، رگلاژ، آپاشی و کوبیدن تا تراکم ۹۵ درصد

ج- اجرای لایه اساس شامل تسطیح، رگلاژ، آپاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به بالا

۱-۳- اجرای رو سازی :

الف- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب- تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت ۷ سانتی متر شامل ۴ سانتیمتر آسفالت بیندرو ۳ سانتی متر آسفالت

توپکا

ماده دو- مبلغ قرارداد

۲-۱- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیراساس (مخلوط) از قرار هر تن ریال ناخالص جهت متر مربع به ضخامت ۳۵ سانتی متر برآورده شده کلاً ریال میباشد.

۲-۲- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس (بیس) از قرار هر تن ریال ناخالص جهت متر مربع به ضخامت ۱۵ سانتیمتر برآورده شده کلاً ریال میباشد.

۲-۳- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع ریال بصورت ناخالص جهت متر مربع برآورده شده کلاً به مبلغ ریال میباشد.

۲-۴- اجرای لایه زیراساس از قرار هر متر مربع ریال بصورت ناخالص جهت متر مربع برآورده شده کلاً به مبلغ ریال میباشد.

۲-۵- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع ریال بصورت ناخالص جهت متر مربع برآورده شده کلاً به مبلغ ریال میباشد.

۲-۶- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2 از قرار هر تن ریال ناخالص و برآورده کلی کیلوگرم ریال میباشد.

۲-۷- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هرسانتی متر ضخامت (سانتیمتر $1 \times$ متر $1 \times$ متر 1) ریال برآورده شده جهت متر مربع به مبلغ ریال بطور ناخالص.

ماده سه- نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد ریال میباشد. پیمانکار میتواند در سه مرحله صورت وضعیت وقت تهیه نموده و نهایتاً پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید.

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر ۱۵ روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحويل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما وحداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از تسلیم صورت وضعیت، مبلغ تائید شده قابل پرداخت میباشد.

ماده چهار- اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

۴-۱- قرارداد حاضر

۴-۲- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

۴-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده پنجم- مشخصات فنی

۵-۱- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت (اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع ۱/۵ کیلوگرم قیر استفاده شود.

۵-۲- قیر قابل مصرف ۶۰-۷۰ میباشد.

۵-۳- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است.

۵-۴- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت ۲۴ ساعت میباشد.

۵-۵- از تردد وسائل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقيل بر روی اندود پریمکت خودداری شود.

۵-۶- اجرای اندود قیری (تک کت) بر روی لایه اول آسفالت بازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم میباشد.

۵-۷- نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-i و ss-ih و یا کاتیونیک css-i و css-ih میباشد.

۵-۸- درجه حرارت پخش قیر تک کت بین ۲۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد میباشد.

۵-۹- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه (بیندر) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر به

ضخامت ۴ سانتی متر (پس از کوبیدگی) استفاده شود.

۱۰-۵- جهت ایجاد سطح نسبتاً نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه بندی شده صفر تا ۱۲/۵ میلیمتر به ضخامت ۳ سانتی متر (پس از کوبیدگی) استفاده شود.

۱۱-۵- اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیداً منوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا ۱۳۰ تا ۱۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

۱۲-۵- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل ۸ تنی الزامی است.

۱۳-۵- ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار (برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت) الزامی است.

ماده شش- مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد و تاریخ خاتمه قرارداد می باشد ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد ازسوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تاخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

تبصره- هرگاه کارفرما بنحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تائید سرپرست کارگاه بهمان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده هفت- نگهداری از کارهای انجام شده

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها وغیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را بصورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت واردہ را جبران نماید.

ماده هشت- تعهدات پیمانکار

۱-۸- پیمانکار از محل کار بازدید واژکم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده، دستور کارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد.

۲-۸- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳-۸- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحويل کارفرما می نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد

میگردد.

- ۸-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیما بین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد.
- ۸-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما میتواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صور تجلیسه کار کرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحويل پیمانکار نماید.
- ۸-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات میباشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات واردہ متوجه وی خواهد بود.
- ۸-۷- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیرنادرد و در صورت اثبات چنین سندی؛ کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل وبصورت تام الاختیار خواهد داشت.
- ۸-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت، ابزار، ماشین آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی میتواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل و..... نموده در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .
- ۸-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی(افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد.
- ۸-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی باه تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداقل ظرف مدت ۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجا ای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد.
- ۸-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.
- ۸-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل اینمی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردد. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری میباشد.
- ۸-۱۳- پیمانکار تعهد مینماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما باتایید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کار آزموده و با تجربه در کار استفاده نماید.

۱۴-۸- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کاررا به عهده گرفته و در مورد خسارات واردہ به سایرین وافراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود.

۱۵-۸- پیمانکار موظف است جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر (پخش آسفالت) استفاده کند.

ماده نه- موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۹-۳- تأخیر در شروع بکار پیش از روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

۹-۴- تأخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

ماده ۵۵- موارد متفقه

۱۰-۱- موارد اضطراری از قبل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است.

۱۰-۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل میگردد و آخرین حکم مرضى الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.

۱۰-۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود.

ماده یازده- تضمین حسن انجام کار

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد بعنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تائید دستگاه نظارت به پیمانکار مستردارد.

تبصره- هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار براساس نرخهای تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تائید و کسر ۱۰ درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت میگردد. بدیهی است ۱۰ درصد کسر گردیده بعنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

ماده دوازده

این قرارداد در ۱۲ ماده و چهار نسخه و دو تبصره تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد.

پیمانکار

کارفرما

